

お忘れ警告対応(BLE搭載)工事予告板

そくたつ

工事班のみなさまへ

設置がしやすく、**即座に立つ** 『そくたつ看板』です。

重りを設置しなくても風への耐力(風速10m/s まで)があり、ワンタッチで設置・撤収可能な工事予告板で、頻繁に移動を繰り返すSO工事や外線工事現場に最適です。

ぜひお試しください。



遠隔監視システムとセットでお使い頂くことで作業員に対しBLEセンサにより工事車両から一定間隔以上離して設置することをアラームでお知らせができます

特長

- ・片手で簡単設置
※①置く→②傾ける の2アクションだけで設置完了
- ・指を挟む心配なし
※倒れにくい構造で開き止め設置不要
- ・歩車道境界ブロックでも設置可能
※脚部の長さ19cmで対応
- ・転倒防止用ゴムバンド付き
※フックで簡単に固定(グレーチング等固定可能)
- ・重りを設置しなくても風速10m/s まで耐力
※風洞試験にて実証済

設置のしやすさを追求し
作業員が ”出したくなる” 看板を目指し開発しました

設置～撤収
アクション数

設置手順

①置く



トン

②傾ける



傾げるだけで
脚が開きます

③撤収



持ち上げると
脚が閉じます

ヒョイっ♪

設置完了!

撤収はワンアクションで持ち上げるだけです

そくたつ看板

-仕様について-

御用命はこちらまで

[北越ブロック] 金沢営業所 所長 阿部
石川県白山市松本町1733-1
Tel:076-275-6855 Fax :076-275-6856
Mail:tadashi-abe@s-meiban.com

確実な工事予告板設置を促す機能を搭載できる
高輝度反射工事予告看板です

今までは
設置・撤収する際
指を挟む心配がありました…



また風で倒れる心配もありました…

パタ

寸法(cm)	高さ 92 × 幅 45 × 厚み 4 (シート寸法 59 × 40)
重量(kg)	5.2 (強風でも風倒れしにくい重さ)
アクション数	設置時:2:置く⇒倒す / 撤収時:1:持ちあげるだけ!

改善



改善

固定バンド&
フック使用例

ゴムバンド備付
各箇所に固定可能!



【電柱】 【鋼管ポール】 【標識ポール】 【グレーチング】



※強風時

備付バーを掛けてください
倒れにくくなります。



※オプション品

工事予告板の“設置・撤収忘れ防止”が可能に

北陸電話工事(株)の
「高所作業車遠隔監視システム」とセットで、ご使用いただくことで
作業員に対し、BLEセンサより工事車両から一定間隔以上離して
設置することをアラームでお知らせ! 設置・撤収忘れを防止できます。



BLEセンサ



工事予告板
裏面ポケットに格納

情報と通信の未来を創る



パンフレットQRコード

